

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Usunięcie kolizji Janowice WLK SN dz nr 515_31</b>					
1	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii SN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom	km		
		41/1000	km	0.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.041</b>
3	KNNR 9 0901-04	Wymiana słupów E13,5/25	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 9 0901-04	Wymiana słupów E 15/25	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 1409-02	Montaż układów rozłącznika RN III 24/4o z ogranicznikami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNNR 5 1407-08	Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		63*1*0.4	m <sup>3</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych 160	m		
		63	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
9	KNNR 5-08 0608-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm <sup>2</sup>	m		
		63	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
10	KNNR 5-08 0613-13	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie do gotowego wykopu uziemiacza o dł. do 2 m; gr.kat.IV	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli XRUHAKXS 1x240/50 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		3*63	m	189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
12	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli XRUHAKXS 1x240/50 w rurach, wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		3*(15+13)	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
13	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		63*0.4*0.4	m <sup>3</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>
14	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>		
		63*0.6*0.4	m <sup>3</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
15	KNNR 5 1302-01	Badanie linii kablowej S.N.	odc.		
		3	odc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNNR 5 1408-01	Montaż ograniczników POLIM D 24N	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 0728-02	Główce napowietrzne OTK224	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KW	Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KW	Pomiary oraz wyłączenie T.D.S.A.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

26.08.2020